

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk**1300**

1. Ruimten waarin schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen wind- en waterdicht te zijn.
2. Alvorens met de werkzaamheden beschreven in het advies aan te vangen, het oppervlak droog, schoon, stof- en vetvrij maken. Dit geldt eveneens voor het opbrengen van elke volgende laag. Oppervlakteverontreinigingen, zoals schimmels, algen, cementhuid en specieresten verwijderen met daarvoor geëigende middelen. Residuen van reinigingsmiddelen dienen verwijderd te worden.
3. De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum. Worden de werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is herbeoordeling noodzakelijk.
4. De applicateur dient voor aanvang van de werkzaamheden kennis te hebben genomen van de laatst uitgegeven kenmerkenbladen-, productveiligheidsbladen en informatiebladen en dient bij de uitvoering hier rekening mee te houden.
5. Doordat de opname van het werk steekproefsgewijs plaatsvindt, kunnen er in het werk incidenteel gebreken voorkomen die niet gesignaleerd zijn. Hieruit voortvloeiende niet in het advies omschreven werkzaamheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
6. Verborgene gebreken vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
7. Als gevolg van natuurlijke gedragingen of onvoorziene bouwfysische of -technische gebreken, kan een bakstenen gevel sulfatenuitbloeiing vertonen. Dat kan leiden tot defecten in het op de gevel aanwezige verfsysteem. Deze defecten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
8. Begeleiding van werkzaamheden door Sigma Coatings ontslaat de applicateur niet van de verantwoordelijkheid voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De goedkeuring ressorteert te allen tijde onder de opdrachtgever of de hem vertegenwoordigende personen of instanties.
9. De applicateur is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
10. Sigma Coatings is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden aan bouwdeelen die niet in haar advies zijn omschreven en kennelijk wel tot het werk behoren.
11. Alle producten behoren op het werk aangeleverd te worden voorzien van duidelijke etiketten met de naam van het product. Voor de wijze van opslag wordt verwezen naar het kenmerkenblad en het productveiligheidsblad van het betreffende product.
12. Indien het advies wordt gebruikt voor andere projecten of wanneer er wijzigingen in het advies worden doorgevoerd zonder overleg met Sigma Coatings, vervalt de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
13. Bij buitenwerk moeten, naast het zichtwerk, tevens zijn meegeschilderd:
 - de spouwen en aanslagen van de kozijnen van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
 - de boven-, onder- en slotzijde van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
 - de scharnierzijde van de naar binnen draaiende ramen en deuren;
 - de onderzijde van de weldorpels.
14. Onder binnen-buitenwerk wordt verstaan de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte elementen.
15. De kleur van grond- of voorlak afstemmen met de eindkleur.
16. De temperatuur van de ondergrond dient tijdens applicatie en droging ten minste 3°C boven het dauwpunt te liggen. Bij vloerafwerking ten minste 5°C boven het dauwpunt.

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk**1300**

17. Onvolkomenheden aan het te behandelen bouw materiaal herstellen in de structuur van de ondergrond. Is dit niet geheel mogelijk, dan prevaleren de technische normen boven de esthetische.
18. Beschadigingen aan bouw delen die met verf zijn behandeld, zo snel mogelijk na aanvoer of na het stellen op het werk bijwerken. Bijwerken zodanig uitvoeren, dat de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling wordt bereikt.
19. Met bijwerken van bestaand werk rekening houden met het kleurverloop van de bestaande laag als gevolg van onder meer veroudering en milieu-invloeden.
Geringe kleurverschillen tussen 'oud' en 'nieuw' zijn dientengevolge niet te vermijden.
20. Indien in het advies en technische documentatiebladen wordt gesproken over ondeugdelijke verflagen, dan wordt hieronder verstaan: onvoldoende hechtende, gebarsten, bladderende of poederende verflagen.
21. Na het gedeeltelijk verwijderen van verflagen, de verfranden zodanig schuren dat een vloeiende 'overgang' wordt bereikt.
22. Voor werkzaamheden aan nieuwe houten klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en deuren) gelden de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in de KVT en de beoordelingsrichtlijnen BRL 0801 en BRL 0803.
23. Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan het binnen-buitenwerk van deze elementen vereist. Tot deze voorzieningen behoren minimaal:
onderhoud aan het verfsysteem, afdichten van naden en openstaande houtverbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en treffen van ventilatievoorzieningen.
24. Minerale ondergronden dienen volledig afgebonden te zijn.
25. Vochtgehalte:
 - hout maximaal 18%.
 - steenachtige ondergronden maximaal 4%.
 - gipsgebonden ondergronden maximaal 1%.
 - cementgebonden vloeren maximaal 4%.
 - calciumsulfaatgebonden vloeren maximaal 0,5%.
26. Op buitenwerk bij voorkeur niet plamuren.
27. Na het ontkisten alle losse betondelen, spijkers, bramen en uitsteeksels verwijderen.
28. Beglazingssystemen dienen uitgevoerd te worden conform NEN 3576 en NPR 3577.
29. Bij stopverfzomen de verflagen aanbrengen tot circa 1 mm op het glas.
Elastische beglazingsskiten bij voorkeur niet overschilderen. Kitvoegen in dilataties niet overschilderen.
30. Dilatievoegen moeten hun functie behouden en mogen dus nooit weggewerkt worden, tenzij anders omschreven in het advies.
31. Spontane dilataties (scheurvorming) in de afwerklaag uitsparen tenzij anders omschreven in het advies.
32. Bij toepassing van een etsmiddel - zoals fosforzuur - hiervoor gevoelige materialen afdoende beschermen.
33. De te behandelen zandcementdekvloer controleren op hechting. Niet hechtende delen herstellen.
34. Niet vrijdragende vloeren dienen geïsoleerd te zijn, zodat optrekkend vocht wordt voorkomen.

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk**1300**

35. Vloeren die regelmatig worden belast met water en/of vloeistoffen, zoals balkon- en galerijvloeren, behoren voldoende op afschot te liggen zodat goten goed doorstromen en er geen plasvorming optreedt. Er dient een gedegen waterafvoersysteem aanwezig te zijn.
Het afschot en de vlakheid dienen door de opdrachtgever te worden voorgeschreven.
36. Als op vloeren het risico van uitglijden aanwezig is, dan bij de applicatie van een kunststofvloer een antislipafwerking aanbrengen.
De effectiviteit van antislipmateriaal wordt subjectief beoordeeld. Laat door een proefvlak of proefpaneel de gebruiker eerst het effect beoordelen.
37. De belastbaarheid van de kunststofvloer is afhankelijk van de druksterkte van de draagvloer of dekvloer.
De druksterkte van de vloer moet in overeenstemming zijn met de optredende belasting.
38. Het Basisverf- en glasbestek 2020 en/of de bepalingen van het hoofdbestek zijn van toepassing in die gevallen waarin deze algemene uitvoeringsbepalingen niet voorzien.
39. De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn van toepassing.